

OPĆI TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA

Tijekom izvedbe svih radova potrebo je pridržavati se posebnih zahtijeva iz ovog troškovnika kao i izvedbenih detalja i uputa projektanata i nadzornog inženjera.

U svim ponudbenim cijenama mora biti sadržan sav potreban materijal, rad, sredstva rada svi potrebni transporti, pomoćni radovi i radovi na suradnji sa projektantom (odabir boja, uzorak, elemenata i sl.), odnosno nadzornim inženjerom.

Prilikom davanja ponude izvođač radova dužan je pregledati postojeću građevinu (krovište) te ostale dijelove konstrukcije, stolarije i dati eventualne primjedbe. U slučaju da ne istakne primjedbe, smatra se da prihvaća navedene opise iz troškovnika. Prilikom davanja ponude izvođač radova dužan je upozoriti investitora na eventualne nedostatke, ili potrebne promjene u ponudbenom troškovniku. U slučaju da nema primjedbi smatra se da u potpunosti prihvaća ponudbenu dokumentaciju (troškovnik)

Svi radovi razgradnje i ostali radovi moraju se obavljati s posebnom pažnjom, tako da ne dođe do oštećenja dijelova građevine koji nisu uključeni u sanaciju. Izvođač radova dužan je pravovremeno provoditi mjere zaštite na radu, a posebno je dužan. Provesti sva osiguranja, pridržavanja i podupiranja postojećih elemenata, tako da budu u potpunosti stabilni i čvrsti.

Izvesti zaštite različitih otvora, radnih platformi i skele u toku izvođenja radova.

Provesti osiguranja gradilišne deponije

Provesti oznake upozorenja na vidljivim mjestima horizontalne i vertikalne komunikacije

Zaštiti mjesta koja bi mogla ugroziti prolaznike

Izvođač je dužan ponuditi tražene materijale određenih proizvođača koji su posebno zatraženi u troškovničkim stavkama. Zamjenski materijal se ne smije ugrađivati, osim uz posebno odobrenje projektanta i nadzornog inženjera.

Izvođač je dužan pribaviti sve potrebne dokaze o kvaliteti ugrađenog materijala i izvedenih radova (potvrda o sukladnosti, ateste i certifikate) tokom građenja i za primopredaju građevine . Isto tako dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svom trošku, propisano zakonom pravilnicima i standardima .

Izvođač radova dužan je voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

U jediničnim cijenama mora biti sadržan cjelokupan potreban materijal (uključivo spojna, vezana i pričvrсна sredstva), rad i svi vertikalni i horizontalni transporti.

Odvoz otpadnog materijala ne obračunava se posebno ukoliko u određenoj stavci nije posebno naznačeno, već je sadržan u jediničnim cijenama.

U jediničnim cijenama mora biti sadržana cijena svih radova za privremeno zaustavljanje prodora vode u unutrašnjost građevine. Eventualne nastale štete zbog prodiranja oborinske vode u fazi izvođenja radova snosi izvođač radova.

Sve radove treba izvesti s osobitom pažnjom, tako da se ne remeti i ne ugrožava sigurnost korisnika zgrade, i to obračunavati posebno (potrebna prometna signalizacija, znakovi upozorenja, zaštititi objekt i sl.)

Izvođač radova dužan je ukloniti na vlastiti troška.

Izvođač radova dužan je izvoditi radove prema uputama nadzornog inženjera i prema projektnoj dokumentaciji

Svi troškovi koji proizlaze iz ovih uvjeta moraju biti sadržani u jediničnim cijenama

Red. broj:	Opis stavke troškovnika	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena (kn)	Ukupno (Kn)
1.1.	PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA				
1.1.1	Premještanje namještaja iz područja zahvata sanacije, radi dostupnosti prostor(stolovi i stolice) i vraćanje u prvobitno stanje	m ²	168		
	UKUPNO 1.1. PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA				
2.1.	STOLARSKI RADOVI				
2.1.2.	Dobava i postava Drvene akustične zidne obloge dvorane zidne obloga šperploča GR 28/4+32/32/10 vatrootporno tretirana, akustički elaborat $\alpha_w=0,45$. Cijena ploča minimalno 400kn/m ²) – furnir prema odabiru investitora dim rastera 60x120 cm sa pripadajućoj podkonstrukciji od letava, sa dodatnim ojačanjima na mjestu postave postojećih radijatora U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, materijal pribor i zaštita, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada do pune funkcionalnosti. Obračun po m ² .	m ²	280		
	UKUPNO 2.1. STOLARSKI RADOVI				
3.1.	RAZNI RADOVI				
3.1.1.	Režijski sat djelatnika za razne radove. Sve radove iz Stavke upisuje nadzor u dnevnik i obračunava pema Stvarno utrošenom broju sati				
	a) Režijski sat djelatnika NKV	sat	20		
	b) Režijski sat djelatnika KV	sat	20		
	c) Režijski sat djelatnika VKV	sat	20		
	UKUPNO 3.1. RAZNI RADOVI				
4.1.	ELEKTROINSTALACIJE izmještanje				
4.1.1.	Pregled i izmještaj, te ispitivanje panik svjetiljki. Sve kompletno spojeno do pune uporabne sposobnosti U cijeni predvidjeti sav rad, materijal opremu Obračun po komadu.				
		Kom.	3.		
4.1.2.	Pregled i izmještaj, te ispitivanje svjetiljki. Sve kompletno Spojeno do pune uporabne sposobnosti. U cijeni predvidjeti Sav rad materijal i opremu. Obračun po komadu				
		kom.	8		

- 4.1.3. Pregled i izmještaj, te ispitivanje prekidača. Sve kompletno Spojeno do pune uporabne sposobnosti. U cijeni predvidjeti Sav rad materijal i opremu. Obračun po komadu kom. 5
- 4.1.4. Pregled i izmještaj, te ispitivanje utičnica Sve kompletno Spojeno do pune uporabne sposobnosti. U cijeni predvidjeti Sav rad materijal i opremu. Obračun po komadu kom. 10

UKUPNO 4.3. ELEKTROINSTALACIJE izmještanje

5.1. RAZNI RADOVI

- 5.1.1. Demontiranje i ponovno montiranje postojećih radijatora u kompletu sa čepovima, brtvama redukcijama, pričvrsnicama i konzolama te ovjesnim materijalom. U cijenu obračunati kompletan rad i materijal do pune gotovosti kao i pražnjenje sustava centralnog grijanja i ispuštanje vode u sistem kanalizacije i ponovno punjenje te ispitivanje instalacije kom. 6.

UKUPNO 5.1. – RAZNI RADOVI

REKAPITULACIJA

- 1.1. PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
2.1. STOLARSKI RADOVI
3.1. RAZNI RADOVI
4.1. ELEKTROINSTALACIJE izmještanje
5.1. RAZNI RADOVI

SVEUKUPNO:

PDV (25%)

SVEUKUPNO + PDV:
